



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สทกรณออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
(อาคารราชบพิธ)

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (อาคารราชปพิธ) ซึ่งมีอายุในการใช้งานมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ปัจจุบันสภาพอาคารโครงสร้างบางส่วนชำรุด มีรอยแตก ร้าว รั่วซึมที่ฝ้าผนัง และระบบไฟฟ้าเสื่อมชำรุด หากทิ้งช่วงเวลาไว้นานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารได้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
- 3.2 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.4 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.5 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง
- 3.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ สอ.พช.และไม่มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาและผู้ว่าจ้าง ณ วันประกาศหาผู้รับจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศหาผู้รับจ้างในครั้งนี้
- 3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท หรือเคยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน
- 3.11 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ผู้รับจ้างได้แจ้งไว้

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

4.1 งานส่วนที่ 1 ส่วนปรับปรุงพื้นที่

4.1.1 ส่วนพื้นที่ชั้น 1

4.1.1.1 งานปรับปรุงห้องน้ำ

- งานรื้อสกัดกระเบื้องผนัง + พื้น

จำนวน 16 ตรม.

- งานปูกระเบื้องผนัง + พื้น	จำนวน 16 ตรม.
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์+โถส้วม+สายฉีดชำระ+ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน (เหมา)	จำนวน 1 งาน
4.1.1.2 กระเบื้องพื้นด้านนอกห้องน้ำ และอ่างล้างหน้า (เหมา)	จำนวน 1 งาน
4.1.1.3 งานถอดระบบตู้สาขา (เหมา)	จำนวน 1 งาน
4.1.1.4 งานเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ (เหมา)	จำนวน 1 งาน
4.1.1.5 ทำฝ้าฉาบเรียบ (ส่วนที่เป็นพื้นไม้ชั้นลอย)	จำนวน 16 ตรม.
4.1.2 ส่วนพื้นที่ชั้น 2	
- งานปูพื้นลามิเนต (2 ห้อง)	จำนวน 24 ตรม.
4.1.3 ส่วนพื้นที่ชั้น 3	
4.1.3.1 งานปรับปรุงห้องน้ำ	
- งานรื้อสกัดกระเบื้องผนัง + พื้น	จำนวน 18 ตรม.
- งานปูกระเบื้องผนัง + พื้น	จำนวน 18 ตรม.
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์+โถส้วม+สายฉีดชำระ+ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน (เหมา)	จำนวน 1 งาน
- งานเปลี่ยนประตู โดยใช้ประตูไม้อัดกันน้ำ + ทาสีน้ำมัน + อุปกรณ์	จำนวน 1 ชุด
4.1.3.2 งานทาสี ทาสีระเบียงด้านนอก	จำนวน 1 งาน
4.1.4 ส่วนพื้นที่ชั้น 4	
4.1.4.1 งานทาสี ทาสีระเบียงด้านนอก	จำนวน 1 งาน
4.1.4.2 งานซ่อมประตูกระจก ช่องแสงประตู ขนาด 0.90 x 1.9 ม.	จำนวน 1 งาน
4.1.5 ส่วนพื้นที่ชั้น 5	
4.1.5.1 งานปรับปรุงห้องน้ำ	
- งานรื้อสกัดกระเบื้องผนัง + พื้น	จำนวน 15 ตรม.
- งานปูกระเบื้องผนัง + พื้น	จำนวน 15 ตรม.
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ +โถส้วม +สายฉีดชำระ + ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน (เหมา)	จำนวน 1 งาน
- งานเปลี่ยนประตู โดยใช้ประตูไม้อัดกันน้ำ + ทาสีน้ำมัน + อุปกรณ์	จำนวน 1 ชุด
4.1.5.2 งานทาสี ทาสีระเบียงด้านนอก	จำนวน 1 งาน
4.1.5.3 งานซ่อมประตูกระจก	จำนวน 1 จุด
4.1.6 ส่วนพื้นที่ชั้น 6	
4.1.6.1 งานทาสี ทาสีระเบียงด้านนอก	จำนวน 1 งาน
4.1.6.2 งานซ่อมฝ้าที่ชำรุด	จำนวน 4 จุด
4.1.7 ส่วนพื้นที่ชั้น 7	
4.1.7.1 งานทาสี	
- งานทาสีลูกกรง ชั้น 7 โดยขัดสนิมออก และทาสีรองพื้น+กันสนิม และทาสีจริงทับ	จำนวน 1 งาน
4.1.7.2 งานทำความสะอาดแท่งค้ำภายใน พร้อมทากันซึม	จำนวน 1 งาน

4.1.8 งานทาสี

- ทาสีน้ำมันประตุม้วน และประตูเล็ก ด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 งาน
- งานเก็บสีจากการปรับปรุงตามรายการทั้งหมด จำนวน 1 เหมะ
- ทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 105 ตรม.
- ค่าเช่านั่งร้าน จำนวน 1 เหมะ

4.2 งานส่วนระบบไฟฟ้า

4.2.1 ระบบไฟฟ้า ชั้น 1

- 4.2.1.1 เดินสายดวงโคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 จำนวน 5 จุด
- 4.2.1.2 เดินสายปลั๊กกราวด์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 จำนวน 8 จุด
- 4.2.1.3 เดินสายไฟฟ้าสวิตช์ทิวเวย์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 จำนวน 1 จุด
- 4.2.1.4 งานแท่งกราวด์ลงดิน ขนาด 2.40 ม. จำนวน 1 งาน
- 4.2.1.5 โคมไฟฟ้าตะแกรง ขนาด 2 x 36 w. (แบบลอย) จำนวน 5 ชุด
- 4.2.1.6 โคมไฟฟ้าผิงผ้า ขนาด 2 x 36 w. จำนวน 4 ชุด
- 4.2.1.7 งานเมนไฟฟ้าภายนอก จำนวน 1 งาน
 - สาย THW ขนาด 1 x 35 จำนวน 4 สาย จำนวน 1 ชุด
 - งานเดินรางไวเวย์ ขนาด 2"x4" จำนวน 1 ชุด
 - ACCESSORIES จำนวน 1 งาน
- 4.2.1.8 ตู้เมนหลัก จำนวน 1 งาน
 - ตู้โหลด 24 ช่อง เมนท์ 100 A 3 P จำนวน 1 ชุด
 - ลูกเซอร์กิตคัมแต่ละชั้น + อุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
 - ค่าแรงติดตั้ง + เชื้อระบบงานทั้งหมด จำนวน 1 งาน
- 4.2.1.9 ตู้เมนหลักคัมแต่ละชั้น (ชั้น 2 - ชั้น 7) จำนวน 1 งาน
 - ตู้คอนซูเมอร์ 40A จำนวน 6 ใบ
 - ลูกย่อยคัมแต่ละชั้น
 - ค่าแรงติดตั้ง + เชื้อระบบงานทั้งหมด จำนวน 1 งาน
 - ACCESSORIES จำนวน 1 งาน
- 4.2.1.10 สายเมนจ่ายแต่ละชั้น
 - สายเมนเบอร์ 16 จ่าย ชั้น 1 -ชั้น 7 จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 งาน
 - ACCESSORIES จำนวน 1 งาน
- 4.2.1.11 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 พัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 จุด
- 4.2.1.12 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 ระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 จุด
- 4.2.1.13 โคมไฟนีออน ขนาด 1 x 16 w. จำนวน 2 ชุด
- 4.2.1.14 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6"x6" พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
 - ACCESSORIES จำนวน 1 งาน

4.2.2 ระบบไฟฟ้า ชั้น 2

4.2.2.1 เดินสายดววงโคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5	จำนวน 7 จุด
4.2.2.2 เดินสายปลั๊กกราวด์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5	จำนวน 5 จุด
4.2.2.3 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 พัดลมดูดอากาศ	จำนวน 2 จุด
4.2.2.4 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 ระบบเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 2 จุด
4.2.2.5 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 สวิตช์ทิวเวีย	จำนวน 2 จุด
4.2.2.6 โคมไฟตะแกรง ขนาด 2 x 36 w. (แบบลอย)	จำนวน 2 ชุด
4.2.2.7 โคมไฟนีออน LED ขนาด 1 x 16 w.	จำนวน 2 ชุด
4.2.2.8 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6"x6" พร้อมติดตั้ง	จำนวน 2 จุด
- ACCESSORIES	จำนวน 1 งาน

4.2.3 ระบบไฟฟ้า ชั้น 3

4.2.3.1 เดินสายดววงโคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5	จำนวน 7 จุด
4.2.3.2 เดินสายปลั๊กกราวด์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5	จำนวน 5 จุด
4.2.3.3 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 พัดลมดูดอากาศ	จำนวน 2 จุด
4.2.3.4 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 ระบบเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 1 จุด
4.2.3.5 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 สวิตช์ทิวเวีย	จำนวน 2 จุด
4.2.3.6 โคมไฟตะแกรง ขนาด 2 x 36 w. (แบบลอย)	จำนวน 5 ชุด
4.2.3.7 โคมไฟนีออน LED ขนาด 1 x 16 w.	จำนวน 2 จุด
4.2.3.8 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6"x6" พร้อมติดตั้ง	จำนวน 2 จุด
- ACCESSORIES	จำนวน 1 งาน

4.2.4 ระบบไฟฟ้า ชั้น 4

4.2.4.1 เดินสายดววงโคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5	จำนวน 6 จุด
4.2.4.2 เดินสายปลั๊กกราวด์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5	จำนวน 5 จุด
4.2.4.3 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 พัดลมดูดอากาศ	จำนวน 1 จุด
4.2.4.4 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 ระบบเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 1 จุด
4.2.4.5 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 สวิตช์ทิวเวีย	จำนวน 2 จุด
4.2.4.6 โคมไฟตะแกรง ขนาด 2 x 36 w. (แบบลอย)	จำนวน 5 ชุด
4.2.4.7 โคมไฟนีออน LED ขนาด 1 x 16 w	จำนวน 1 จุด
4.2.4.8 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6"x6" พร้อมติดตั้ง	จำนวน 1 จุด
- ACCESSORIES	จำนวน 1 งาน

4.2.5 ระบบไฟฟ้า ชั้น 5

4.2.5.1 เดินสายดววงโคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5	จำนวน 7 จุด
4.2.5.2 เดินสายปลั๊กกราวด์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5	จำนวน 5 จุด
4.2.5.3 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 พัดลมดูดอากาศ	จำนวน 3 จุด
4.2.5.4 เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 ระบบเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 2 จุด

4.2.5.5	เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 สวิตช์ทุบเวย์	จำนวน 2 จุด
4.2.5.6	โคมไฟตะแกรง ขนาด 2 x 36 w. (แบบลอย)	จำนวน 5 ชุด
4.2.5.7	โคมไฟนีออน LED ขนาด 1 x 16 w.	จำนวน 2 จุด
4.2.5.8	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6"x6" พร้อมติดตั้ง	จำนวน 3 จุด
	- ACCESSORIES	จำนวน 1 งาน
4.2.6	ระบบไฟฟ้า ชั้น 6	
4.2.6.1	เดินสายดวงโคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5	จำนวน 6 จุด
4.2.6.2	เดินสายปลั๊กกราวด์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5	จำนวน 8 จุด
4.2.6.3	เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 พัดลมดูดอากาศ	จำนวน 3 จุด
4.2.6.4	เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 ระบบเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 1 จุด
4.2.6.5	เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 สวิตช์ทุบเวย์	จำนวน 2 จุด
4.2.6.6	โคมไฟตะแกรง ขนาด 2 x 36 w. (แบบลอย)	จำนวน 5 ชุด
4.2.6.7	โคมไฟนีออน LED ขนาด 1 x 16 w.	จำนวน 1 จุด
4.2.6.8	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6"x6" พร้อมติดตั้ง	จำนวน 3 จุด
	- ACCESSORIES	จำนวน 1 งาน
4.2.7	ระบบไฟฟ้า ชั้น 7	
4.2.6.1	เดินสายดวงโคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5	จำนวน 3 จุด
4.2.6.2	เดินสายปลั๊กกราวด์ สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5	จำนวน 4 จุด
4.2.6.3	เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 พัดลมดูดอากาศ	จำนวน 1 จุด
4.2.6.4	เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 ระบบเครื่องปรับอากาศ	จำนวน 1 จุด
4.2.6.5	เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 สวิตช์ทุบเวย์	จำนวน 1 จุด
4.2.6.6	โคมไฟตะแกรง ขนาด 2 x 36 w. (แบบลอย)	จำนวน 3 ชุด
4.2.6.7	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6"x6" พร้อมติดตั้ง	จำนวน 1 จุด
	- ACCESSORIES	จำนวน 1 งาน
4.3	งานส่วนระบบสุขาภิบาล	
4.3.1	งานเปลี่ยนปั้มน้ำ แรงดันคงที่ 500 วัตต์ รุ่น EP -505R พร้อมติดตั้ง	จำนวน 1 เครื่อง
4.3.2	งานเดินท่อน้ำดีขึ้นแทงค์น้ำชั้นดาดฟ้า ความสูง 19 เมตร	
	ท่อ พีวีซี.ชั้น 13.5 Ø 3/4 นิ้ว	จำนวน 1 งาน
4.3.3	งานเดินท่อน้ำดีจากปั้มเข้าห้องน้ำชั้นล่าง ท่อ พีวีซี.ชั้น 13.5 Ø 1/2 นิ้ว	จำนวน 3 จุด
4.3.4	งานเดินท่อน้ำดี ห้องน้ำชั้น 5 ท่อ พีวีซี.ชั้น 13.5 Ø 1/2 นิ้ว	จำนวน 3 จุด
4.3.5	งานเดินท่อน้ำดี ห้องน้ำชั้น 3 ท่อ พีวีซี.ชั้น 13.5 Ø 1/2 นิ้ว	จำนวน 3 จุด
4.3.6	งานเดินท่อเมนจากแทงค์น้ำลงมาตามแนว จากชั้นดาดฟ้า ถึงชั้น 1	
	ท่อ พีวีซี.ชั้น 13.5 Ø 1/2 นิ้ว	จำนวน 1 งาน
4.3.7	งานทำระบบท่อน้ำทิ้งออกนอกอาคาร ท่อ พีวีซี.ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว	จำนวน 1 ชุด
4.3.8	งานเดินท่อเมนน้ำทิ้ง ท่อ พีวีซี.ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว ลงมาถึงชั้น 1	จำนวน 1 งาน

4.3.9 งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ พีวีซี.ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว จากห้องน้ำ ชั้น 5 มายังเมน	จำนวน 1 งาน
4.3.10 งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ พีวีซี.ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว จากห้องน้ำ ชั้น 3 มายังเมน	จำนวน 1 งาน
4.3.11 งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ พีวีซี.ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว จากห้องน้ำ ชั้น 1 มายังเมน โดยต้องสกัดพื้น	จำนวน 1 งาน
4.3.12 งานเดินท่อโสโครก ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว เป็นเมนลงมาถึงชั้น 1	จำนวน 1 งาน
4.3.13 งานเดินท่อโสโครก ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว จากห้องน้ำมายังเมน ชั้น 5	จำนวน 1 งาน
4.3.14 งานเดินท่อโสโครก ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว จากห้องน้ำมายังเมน ชั้น 3	จำนวน 1 งาน
4.3.15 งานเดินท่อโสโครก ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว จากห้องน้ำมายังเมน ชั้น 1 โดยต้องสกัดพื้น	จำนวน 1 งาน
4.3.16 งานเดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ามายังเมน ชั้น 1 ท่อ พีวีซี.ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว	จำนวน 1 งาน
4.3.17 งานเดินท่อน้ำดื่มมายังอ่างล้างหน้า ชั้น 1 ท่อ พีวีซี.ชั้น 13.5 Ø 1/2 นิ้ว	จำนวน 1 งาน
4.3.18 ค่าแรงทดสอบ ทำความสะอาด	จำนวน 1 งาน

5. ระยะเวลาในการซ่อมปรับปรุง ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลาการซ่อมปรับปรุงตามข้อ 5.

7. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าปรับหรือค่าเสียหาย

7.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการซ่อมปรับปรุงให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาข้อ 5 สหกรณ์ฯ จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน (เศษของวันให้นับเป็น 1 วัน) ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมดโดยจะนับจากวันที่ครบตามกำหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขซ่อมปรับปรุงแล้วเสร็จ

7.2 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดๆตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ฯ มีสิทธิ์ที่จะจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเข้าซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจ้าง และค่าเสียหายอื่นใด แต่เพียงผู้เดียว

8. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2143-8144 - 51 ต่อ 604